

Actividad	Revisión de la NTC 6047 de 2013
Fecha de realización	18 de diciembre de 2024
Auditor	Claudia Patricia Guerrero Chaparro – William Jael Callejas Basto
Lugar	Sede Principal Oficinas Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal – IDPYBA. Carrera 10 No 26 – 51. Edificio Residencias Tequendama, Torre Sur, Piso 8. Bogotá, D.C.
Objetivo	Evidenciar el grado de cumplimiento de las instalaciones de la sede principal del IDPYBA conforme a lo establecido en la NTC 6047 de 2013

1. LISTA DE CHEQUEO

Para la validación de las condiciones de accesibilidad bajo la NTC 6047 de 2013 de la Sede Principal en la Carrera 10 No 26 – 51. Edificio Residencias Tequendama, Torre Sur, Piso 8 del Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal – IDPYBA, se validó condiciones tales como espacio de pasillos, condiciones de baños, iluminación, características divulgación de la información, entre otros.

A continuación, se evidencia la aplicación de la lista de chequeo, donde se evaluaron 137 ítems.

ITEM	ASPECTOS PARA CONTROLAR	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
1	¿Tienen las puertas un ancho libre en su vano igual o superior a 90 cm?		X	No todas las puertas cumplen con esta medida, algunas puertas tienen de medida entre 81 cm a 86 cm.
2	¿Abren las puertas 90° o más? ¿Existe un espacio libre de obstáculos y del barrido de la propia puerta de al menos 1?20 m?	X		



ITEM	ASPECTOS PARA CONTROLAR	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
3	¿Existe un ángulo de apertura inferior a 90°? No se deberían usar, aunque tengan topes.		X	No se evidencia puertas abran menos de 90 grados.
4	¿El color de las puertas o de sus marcos contrastan con la pared donde se sitúan?	X		
5	¿Son las ventanas fáciles de abrir y de cerrar?	X		
6	¿Es posible abrir y cerrar las ventanas con una sola mano?	X		
7	Es importante que las ventanas cuenten con dispositivos de seguridad, para impedir que los niños puedan caer a través de ellas. ¿Las ventanas que se pueden abrir fácilmente?	X		
8	¿El borde inferior del vidriado tiene una altura superior a 110 cm medidos desde el piso, para permitir que los usuarios de sillas de ruedas puedan ver por la ventana?	X		
9	Por razones de seguridad, ¿las cerraduras, cumplen con la reglamentación de construcción?	X		
10	¿Se encuentran vidrios plateados o muy reflectivos?		X	
11	¿Existe un borde independiente de pantallas vidriadas con una franja que establezca contraste visual con los alrededores contra los cuales se observa?	X		
12	¿Se requiere un mínimo de esfuerzo manual?	X		



ITEM	ASPECTOS PARA CONTROLAR	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
13	¿El uso de los interruptores, tomacorrientes y los controles son fáciles de entender? ¿Es necesario conocimiento especializado?	X		Hay dos tipos de interruptores en la entidad, ninguno de estos requiere mayor fuerza para el uso de estos.
14	¿Las perillas o manijas ovaladas o redondas de puerta son adecuadas para personas en silla de ruedas, personas de talla baja y niños?	X		
15	¿Están instalados los interruptores a una altura entre 80 cm y 110 cm, desde el acabado del suelo hasta el eje?	X		
16	¿Están ubicados los interruptores mínimos a 60 cm, desde cualquier esquina interna?		X	Algunos interruptores no cumplen con esta condición.
17	¿Los dispositivos de control colocados en una superficie horizontal están colocados a una altura entre 80 cm y 90 cm, desde el acabado del suelo hasta el eje?	X		
18	¿Los dispositivos de control colocados en una superficie horizontal están colocados a una distancia de 30 cm, desde el borde de la superficie?	X		
19	¿Los tomacorrientes, incluidos los de teléfono o de televisión, están ubicados a mínimo 40 cm y máximo a 100 cm, desde el piso hasta el eje?		X	El tomacorriente del pasillo del lado occidental está a 28 cm del nivel del piso.
20	¿Los controles que, sobre incendios y seguridad, son intuitivos y de uso obvio?	X		



ITEM	ASPECTOS PARA CONTROLAR	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
21	¿Tiene el extintor para incendios un peso máximo de 5 kg o 6 litros, e incluso menos?		x	Los extintores son de 10 Kg y 20 Kg
22	¿Están las cajas de alarma de incendios a una altura entre 100 cm y 110 cm sobre el nivel del piso?	x		
23	¿Están los dispositivos y controles ubicados a un mínimo de 60 cm de cualquier esquina interna? La distancia recomendada es de 70 cm.	x		
24	¿Los interruptores están ubicados mínimo a 60 cm de cualquier esquina interna?	x		
25	¿Los interruptores eléctricos tienen placas de pulsación grandes?	x		
26	¿Los dispositivos se identifican mediante contraste visual?	x		
27	Todos los controles importantes deben tener una indicación en Braille. ¿Está la información en señales táctiles y Braille?		x	Falta señalización en braille de los elementos de seguridad.
28	Los dispositivos de control para diferentes funciones deben ser diferentes. ¿Tienen los dispositivos de control funciones similares un diseño y mecanismo de activación similar? ¿Son los mismos para funciones idénticas en toda la instalación?		x	Los dispositivos de uso son para funciones específicas.
29	¿Existe un baño accesible por sexo, para usuarios de silla de		x	El pasillo de acceso al baño solo es de 73 cm, lo cual



ITEM	ASPECTOS PARA CONTROLAR	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
	ruedas principalmente, dentro de cada zona?			dificulta el tránsito de una silla de ruedas.
30	¿Tiene el cuarto de baño accesible un lavamanos?	X		
31	¿Los baños accesibles que puedan ser usados por ambos sexos, permiten mayor flexibilidad a las personas que requieren asistencia?	X		
32	¿Todos las instalaciones sanitarias y cuartos de baño cuentan con una alarma de asistencia en caso de emergencia, incluido un control de reposicionamiento?		X	
33	¿La iluminación mínima medida a 80 cm por encima del nivel del suelo, se encuentra a 200 lux en el área del lavamanos?		X	La iluminación está por encima de las 200 unidades Lux y el lavamanos a una altura de 78 cm
34	¿Es la superficie del piso resistente al deslizamiento en seco y mojado, firme y antideslumbramiento?	X		
35	¿Existen resaltes en el pavimento?		X	
36	¿Existen cambios de nivel?		X	
37	¿Los interruptores de luz están fijos dentro de todos los cubículos de baños accesibles, o la luz se debe encender automáticamente cuando alguien entra al recinto?	X		La iluminación del baño prende automáticamente con el movimiento de los usuarios.
38	¿Tienen las puertas un ancho no inferior libre de obstáculos de 80 cm?	X		Puerta de acceso al baño es de 86 cm.



ITEM	ASPECTOS PARA CONTROLAR	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
39	¿Se encuentran los interruptores de luz fijos dentro del cubículo de baños y la luz se enciende automáticamente cuando alguien entra al recinto?	X		La iluminación del baño prende automáticamente con el movimiento de los usuarios.
40	¿La puerta abre al exterior y es corrediza?		X	Las puertas abren hacia adentro.
41	¿Tiene la puerta un ancho no obstruido de al menos 90 cm?		X	Puerta de acceso al baño es de 86 cm.
42	¿Cuenta la puerta con manija a presión o palanca?		X	Las manijas de acceso a puertas de oficinas son redondas
43	¿Existe un indicador de lectura táctil sobre la manija?		X	
44	¿Las puertas de acceso a los sanitario tienen un ancho igual o superior de 80 cm, libre de obstáculos?	X		Baño es privado solo tiene la puerta de acceso al baño la cual es de 86 cm.
45	¿Existe lavamanos de doble altura?		X	
46	¿El lavamanos bajo tiene una altura en su parte superior de 65cm?		X	Lavamanos tiene una altura de 78 cm
47	¿La parte superior del lavamanos estándar se encuentra a una altura entre 75 cm y 85 cm desde el suelo?	X		Lavamanos tiene una altura de 78 cm
48	¿El espacio debajo del lavamanos a una altura estándar, cuenta con 70 cm a fin de permitir la aproximación?	X		
49	¿Se encuentra el borde frontal del lavamanos ubicado a una distancia de 35 cm a 60 cm desde la pared?	X		



ITEM	ASPECTOS PARA CONTROLAR	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
50	¿La ubicación del lavamanos permite el acceso desde una silla de ruedas?	X		
51	Al frente del lavamanos, ¿permite el espacio un acercamiento frontal u oblicuo para una silla de ruedas?	X		
52	¿El espejo ubicado encima del lavamanos está ubicado a máximo 90 cm por encima del piso, hasta una altura de 190 cm?	X		
53	¿Se encuentra orinales a doble altura?		X	Orinales solo tienen una altura
54	¿Están los orinales equipados con una barra de agarre vertical?		X	Orinales no tienen barra de agarre vertical
55	¿La altura del reborde inferior de al menos uno de los orinales está a 38 cm, para los usuarios de sillas de ruedas o personas de talla baja?		X	Orinales solo tienen una altura
56	¿Al menos uno de los orinales, tiene el reborde a una altura de 50 cm a 75 cm, para los usuarios que estén de pie?	X		Los dos orinales cumplen con esta condición
57	¿Los orinales contrastan visualmente con la pared a la que están adosados?	X		
58	¿Los dispensadores de papel higiénico se pueden alcanzar desde el asiento del sanitario, ya sea por debajo de la barra de agarre, o en la pared lateral?	X		
59	¿Los dispensadores de papel higiénico se encuentran a una	X		



ITEM	ASPECTOS PARA CONTROLAR	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
	altura entre 60 cm y 70 cm desde el piso?			
60	¿ Se opera el grifo con un mezclador, palanca o sensor?	X		Los grifos se operan con sensor
61	¿Los controles del grifo están a 30 cm desde la parte frontal del lavamanos?	X		
62	¿La visión de los usuarios en silla de ruedas, están siendo obstruidos o reducidos por miembros de la audiencia que están de pie en los lavamanos?		X	Lavamanos del baño para personas en Silla de Ruedas es independiente
63	¿Tiene una fácil identificación el número del asiento para las personas con discapacidad visual?	X		
64	¿Las zonas de trabajo independientes, cuentan con condiciones ergonómicas que le faciliten a la persona que labora, el cumplimiento de sus funcione; estos puestos periten una postura adecuada y libertad de movimientos?	X		
65	¿Las áreas de recepción y los mostradores están equipados con un sistema de aumento de la audición (por ejemplo, un sistema de inducción de bucle magnético) ?		X	No se cuenta con sistemas de aumento a la audición
66	¿Los mostradores están frente a ventanas en donde el brillo del sol haga que la cara del usuario esté en la sombra , y por tanto, tenga dificultad para leer los labios?		X	



ITEM	ASPECTOS PARA CONTROLAR	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
67	¿Las instalaciones evitan los reflejos y la luz deslumbradora?	X		
68	¿Los mostradores y los escritorios de la recepción están ubicados y son identificados claramente, de manera que se puedan reconocer fácilmente desde la entrada de la edificación?	X		
69	¿Los sistemas de pisos de la entrada o los indicadores táctiles de la superficie peatonal ayudan a localizar los mostradores de la recepción a las personas con discapacidad visual? Estos productos se deberían diseñar para minimizar los peligros de tropezones y caídas.		X	No se cuenta con identificación
70	¿La iluminación es homogénea para la facilitación en la lectura de los labios?	X		
71	¿Los recubrimientos de los pisos son firmes y antideslizantes, tanto en condiciones secas como húmedas?	X		
72	¿Las superficies del piso y de la pared son de antideslumbramiento?	X		
73	¿Las ventanas son fáciles de abrir y de cerrar?	X		
74	¿Es posible abrir y cerrar las ventanas con una sola mano?	X		
75	¿Las ventanas que se pueden abrir fácilmente tienen dispositivos de seguridad, para impedir que los	X		



ITEM	ASPECTOS PARA CONTROLAR	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
	niños puedan caer a través de ellas?			
76	¿El borde inferior de las ventanas están dispuestos a una altura no superior a una altura superior a 110 cm? no debe superar esta altura para permitir que los usuarios en sillas de ruedas puedan ver por la ventana.	X		
77	¿Tiene la edificación vidrios plateados o muy reflectivos?		X	Los vidrios son transparentes
78	¿Las señales son bien iluminadas, claras y legibles? se recomienda colocarlos a una altura consistente.	X		
79	¿La información de la señalización mediante texto se complementa con símbolos gráficos para facilitar su comprensión por todas las personas?	X		
80	¿Las señales se suministran en altoparlante y en sistema Braille?	X		
81	¿Las señales son de fabricación robusta y son fáciles de cambiar, limpiar y reparar?	X		
82	¿Existe una cantidad excesiva de señales cercanas, al igual que material visual que se encuentre demasiado cerca de señales fijas en las paredes (por ejemplo, carteles, tableros con horarios, entre otros)?		X	No se evidencia señales excesivas en la oficina
83	¿El Braille como un elemento complementario o independiente	X		



ITEM	ASPECTOS PARA CONTROLAR	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
	de las señales táctiles, son fáciles de ubicar?			
84	¿Para centros de atención al ciudadano, se tiene como mínimo señalización que atienda a la población sorda, donde pueda recibir información en lenguaje de señas colombiana de acuerdo a la legislación vigente?	X		Los videos institucionales cuentan con subtítulos para las personas discapacidad audible/táctil
85	¿Se toman medidas de soporte de información y señalización de ubicación en un formato que sea accesible a personas con discapacidad sensorial?		X	
86	¿Se brinda información audible/táctil para personas con discapacidad visual?	X		Los videos institucionales cuentan con subtítulos para las personas discapacidad audible/táctil
87	¿Se brinda información visual para personas con discapacidad auditiva?	X		Los videos institucionales cuentan con subtítulos para las personas discapacidad audible/táctil
88	¿La información es clara, concisa, exacta y oportuna?	X		
89	¿La claridad de la información se puede definir como información que es legible y de fácil comprensión?	X		
90	¿Se cuenta con Información de seguridad?	X		
91	¿La información debe ser completa y concisa?. Es difícil que las personas retengan información en exceso.	X		



ITEM	ASPECTOS PARA CONTROLAR	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
92	¿Toda la información suministrada es exacta y consistente?	X		
93	¿Se cuenta con señales de orientación: esquemas, planos, modelos, ¿entre otros?	X		
94	¿Se cuenta con señales funcionales: información explicativa de las condiciones del lugar? Por ejemplo: ¿piso húmedo?	X		Quando se realiza aseo el personal aseo instala señal informativa de piso húmedo
95	¿Se cuenta con señales informativas: las cuales tienen por objeto guiar al usuario suministrándole información de destinos, ¿direcciones, sitios especiales, distancias y prestación de servicios?		X	
96	¿Se cuenta con señales para salidas de emergencia?	X		
97	¿Los tableros para visualización de videos e información de medios, se colocan a una altura específica?	X		
98	¿Es posible colocar la pantalla fuera de la luz directa o oscureciendo la pantalla?	X		
99	¿Las señales en los paneles de ascensores, los números de los cubículos en los centros de atención, las puertas de los baños públicos, entre otros, son táctiles mediante realzado e incluyen señalización Braille?	X		Se evidencia señalización Braille de Baño Mixto



ITEM	ASPECTOS PARA CONTROLAR	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
100	¿La altura preferida de la información táctil realizada está entre 90 cm y 120 cm?		X	La señalización Braille de baño Mixto es superior a 120 cm
101	¿Los sistemas de megafonía son claramente audibles, están equipados con un sistema de mejora de la audición?	X		
102	¿La iluminación produce un deslumbramiento o contraste excesivo?		X	No se percibe la iluminación presenta deslumbramiento
103	¿Las rutas hacia la edificación y alrededor de ella cuenta con suficiente luz artificial a fin de poder detectar cambios de nivel gradiente?	X		
104	¿La ubicación de las luces causan deslumbramiento, reflejos o sombras? Se recomienda que las luces sean blanca tenue que no genere reflejo ni destellos de luz.		X	No se percibe la iluminación presenta deslumbramiento
105	¿Se presenta un buen nivel de iluminación de las superficies horizontales y verticales?	X		
106	¿Se presenta uniformidad y distribución de luminancia?	X		
107	¿La luz artificial da buen nivel de color? Se recomiendan fuentes de luz con índice Ra de nivel de color.	X		
108	¿La iluminación facilita la señalización para la ubicación? Se recomienda que los elementos de la construcción estén marcados mediante un incremento de la iluminación.	X		



ITEM	ASPECTOS PARA CONTROLAR	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
109	¿La iluminación en lugares críticos tales como entradas, corredores, escaleras, cambios de nivel y estaciones de trabajo facilitan su identificación?	X		
110	¿Los interruptores tempodependientes tienen un apagado progresivo que permita llegar al siguiente interruptor?	X		
111	¿Los interruptores de alumbrado tienen el tiempo necesario para que los usuarios se desplacen por las rampas, en forma segura?	X		El tiempo de apagado de la iluminación con sensores es suficiente para el desplazamiento seguro
112	¿El alumbrado se apaga cuando las personas todavía están en rampas o escaleras?	X		El tiempo de apagado de la iluminación con sensores es suficiente para el desplazamiento seguro
113	¿Es posible controlar todo el alumbrado, incluyendo la luz natural, a fin de evitar el deslumbramiento?	X		
114	¿Se proporcionan los niveles de luz adecuados en áreas peligrosas tales como escaleras, o en cambios de niveles, a lo largo de un sendero, alrededor de las puertas y en los sistemas de comunicación o información?	X		
115	¿Se ubica de manera adecuada la fuente de luz en relación con la dirección de la visión y con el objeto observado?	X		
116	¿Existe luz colocadas al nivel del piso o más abajo, que enfoquen hacia arriba? Se recomienda evitar		X	No se cuenta con este tipo iluminación



ITEM	ASPECTOS PARA CONTROLAR	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
	este tipo de luz, ya que afecta la visibilidad de las personas			
117	¿Existen ventanas al final de los corredores? Se recomienda evitar este tipo de ventanas.		X	No se cuenta este tipo iluminación
118	¿Las superficies oscuras, se alumbran con colores claros para los cielorrasos y paredes?	X		
119	¿Existen transiciones abruptas de espacios claros a oscuros?		X	En general las oficinas cuentan con una iluminación homogénea
120	¿El alumbrado interior y exterior alrededor de una puerta se ajusta convenientemente para impedir encandilamiento al entrar o salir de la edificación?	X		En general las oficinas cuentan con una iluminación homogénea
121	¿Los pasillos consideran en su diseño no sólo el flujo normal de personas sino también las posibilidades de maniobra, giro y cambios de sentido de personas en silla de ruedas?	X		
122	¿Los pasillos se encuentran sin obstáculos en su recorrido, sin elementos que sobresalgan más de 15 cm de los muros y elementos por debajo de 220 cm de altura?	X		
123	¿Los desniveles de pisos son inferiores a 1 cm?	X		No se cuenta con desniveles en el piso
124	¿El ancho mínimo no obstruido de los corredores es de 120 cm? Se recomienda un ancho de 180 cm.	X		



ITEM	ASPECTOS PARA CONTROLAR	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
125	¿Un corredor mide menos de 180 cm de ancho, debe tener lugares de cruce de 180 cm de ancho y al menos 180 cm de longitud a intervalos razonables?		X	La rampa de acceso al baño solo cuenta con 78 cm de ancho
126	¿Los pasillos internos se pueden reducir a un ancho de 90 cm para pasillos rectos y cortos de máximo 200 cm de longitud? En donde sea posible, el ancho de este pasillo interno se recomienda incrementar a 120 cm.	X		
127	¿La intensidad del uso del corredor es un criterio cuando se establecen su ancho y longitud?	X		
128	¿La altura libre mínima de los corredores es de 210 cm?	X		
129	¿Existen objetos colgados en las paredes? Se recomienda que la pared esté libre de todo aquello que obstaculice el paso.	X		
130	¿El espacio para que una silla de ruedas dé un giro de 180° es inferior a 200 cm en la dirección de desplazamiento y no menos de 150 cm de ancho?	X		El pasillo central cuenta con suficiente espacio para giro de la silla ruedas
131	¿La circulación vertical dentro de edificaciones están diseñadas y construidas de manera que las personas la puedan comprender y usar fácilmente?	X		
132	¿Las rampas garantizan una solución práctica para las personas que no pueden utilizar escalones o escaleras, aunque		X	La rampa de acceso al baño solo cuenta con 78 cm de ancho





ITEM	ASPECTOS PARA CONTROLAR	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
	otras personas pueden preferir las escaleras?			
133	¿El ancho de la superficie de una rampa es inferior a 120 cm?	X		La rampa de acceso al baño solo cuenta con 78 cm de ancho
134	Para las edificaciones existentes el espacio libre al comienzo y al final de la rampa debe ser de 120 cm como mínimo al nivel de la superficie. ¿Los descansos intermedios miden mínimo 120 cm?		X	La rampa de acceso al baño solo cuenta con 78 cm de ancho
135	¿Existe un pasamanos a ambos lados de una rampa si ésta excede los 80 cm de longitud?		X	La rampa de acceso al baño solo cuenta con 78 cm de ancho
136	¿La distancia mínima entre pasamanos es de 100 cm?		X	La rampa de acceso al baño solo cuenta con 78 cm de ancho
137	¿Existen rampas internas?	X		Se cuenta con rampa para acceso al baño

2. EVIDENCIA FOTOGRAFICA


A continuación, se presentan las evidencias fotográficas que se presentaron durante la inspección del 18 de diciembre de 2024.








18 dic 2024 6:27:39 p. m.
4°36'48.86316"N 74°4'16.49208"W
Kr 13 #26-18, Bogotá, Colombia



18 dic 2024 6:27:17 p. m.
4°36'48.96972"N 74°4'16.31856"W
Kr 13 #26-18, Bogotá, Colombia




18 dic. 2024 6:12:15 p. m.
4°36'48.75264"N 74°4'16.0608"W
26 30 Carrera 13
Santa Fé
Bogotá




18 dic 2024 6:27:12 p. m.
4°36'48.96972"N 74°4'16.31856"W
Kr 13 #26-18, Bogotá, Colombia





18 dic. 2024 6:11:52 p. m.
4°36'48.18204"N 74°4'14.14488"W
26 30 Carrera 13
Santa Fé
Bogotá



18 dic. 2024 6:04:51 p. m.
4°36'48.74184"N 74°4'16.67136"W
26-13 Carrera 13
Santa Fé
Bogotá
Cundinamarca





18 dic. 2024 5:58:37 p. m.
4°36'49.01652"N 74°4'14.32056"W
26 30 Carrera 13
Santa Fé
Bogotá






18 dic. 2024 6:01:11 p. m.
4°36'49.15548"N 74°4'15.07728"W
26-38 Carrera 13
Santa Fé
Bogotá













3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se evidenció de 137 ítems tomados de la NTC 6047 de 2013 se cumplen con 96, es decir 70%.
- Se validó de 137 ítems tomados de la NTC 6047 de 2013 no se cumplen con 41, es decir 30%.
- Se verificó las instalaciones de la oficina central cuentan con facilidades de acceso tales como ascensor, un solo nivel para desplazamiento.
- Se encontró que el pasillo de acceso de baño no cumple con las medidas necesarias para facilitar el acceso de las sillas de ruedas.
- Fortalecer la elaboración de piezas de videos institucionales que se pasan en la oficina con lenguaje de señas.
- Evaluar instalación de orinales a diferentes niveles que faciliten el acceso a estos en una menor altura.
- Fortalecer la señalización de la oficina con sistema Braille.
- Fomentar la instalación de información del IDPYBA con sistema Braille.
- Instalar mapas de ubicación y evacuación con sistema Braille.
- Evaluar la instalación de sistemas de inducción de bucle magnético para la recepción.
- Instalar extintores de peso 5 kg o 6 litros conforme a lo definido por la NTC 6047 de 2013.

Evaluación realizada por Control Interno

